



tmmob  
makina mühendisleri odası  
trabzon şubesi

## ***PERİYODİK KONTROLLER ÖNCESİ YAPILMASI GEREKLİ ÖN HAZIRLIKLAR***

### ***HİDROFOR TANKLARI***

1. HİDROFORUN ELEKTRİKLE OLAN BAĞLANTISI KESİLMELİDİR.
2. HİDROFOR TANKI İÇERİSİNDEKİ BASINÇLI HAVA, TAHLİYE MUSLUĞUNDAN (BLÖF) TAMAMEN BOŞALTILMALIDIR.
3. HİDROFOR TANKI ÜZERİNDEKİ PROSESTAT (BASINÇ ŞALTERİ) VE EMNİYET VENTİLLERİ SÖKÜLMELİDİR.
4. HİDROFOR TANKI GİRİŞ VE ÇIKIŞ ANA STOP VALFLERİ SIKICA KAPATILMALIDIR.
5. HİDROFOR TANKI İÇERİSİNDE HAVA KALMAYACAK ŞEKİLDE (TAŞINCAYA KADAR) TAMAMEN SU İLE DOLDURULMALIDIR.
6. MEMBRANLI HİDROFORLARIN HAZIRLIKLARI İÇİN KONTROL MÜHENDİSİ İLE GÖRÜŞÜLMELİDİR.
7. FİRMA KONTROL SIRASINDA YARDIMCI PERSONEL VE GEREKLİ EKİPMANLARI HAZIR BULUNDURULMALIDIR.

**ÖNEMLİ NOT 1:** Yukarıda belirtilen hazırlıkların test öncesinden yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde zaman ve iş gücü kaybı söz konusu olacaktır. Bu amaçla zamanında yapılmayan hazırlıklardan dolayı test yapılamayıp başka bir güne ertelenecek olursa ilave olarak servis ücreti alınacaktır.

**ÖNEMLİ NOT 2:** Kontrolü yapılacak tüm cihazların, teknik bilgilerini içeren dosyalarının kontrol sırasında hazır bulundurulması gerekmektedir.